

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie elementów przyłącza preizolowanego do budynku przy
ul. Podkomorskiej w Gnieźnie

lp.	Nazwa elementu	jednostka	ilość	Cena/netto/szt
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	16	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm l=6 m	szt.	8	
3	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm (1mx1m)	szt.	12	
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 125 mm (komplet montażowy)	szt.	40	
5	Trójkąt preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 219,1/315 - \varnothing 60,3/125 mm	szt.	2	
6	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 315 mm (komplet montażowy)	szt.	4	
7	Armatura odcinająca preizolowana - \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm	szt.	2	
8	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 60,3 - 125 mm	szt.	4	
9	Końcówka termokurczliwa usieciowana \varnothing 60,3/125 mm	szt.	2	
10	Puszka pojedyncza przyłączeniowa(6715 - Logstor)	szt.	2	
11	Uziemienie długie (6708 - Logstor)	szt.	2	
12	Taśma ostrzegawcza	mb.	500	