

## Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie elementów przyłącza preizolowanego do budynku przy  
ul. Podkomorskiej w Gnieźnie

lp.	Nazwa elementu	jednostka	ilość	Cena/netto/szt
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	10	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=6 m	szt.	8	
3	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 60,3 x 2,9/125 mm (1mx1m)	szt.	12	
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 125 mm (komplet montażowy)	szt.	40	
5	Armatura do wcinki na gorąco dla odgałęzienia Ø 60,3/125 mm i rurociągu głównego Ø 219,1/315 mm wraz z odgałęzieniem termokurczliwym (komplet montażowy)	szt.	2	
6	Armatura odcinająca preizolowana - Ø 60,3 x 2,9/125 mm	szt.	2	
7	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 60,3 - 125 mm	szt.	4	
8	Końcówka termokurczliwa usieciowana Ø 60,3/125 mm	szt.	2	
9	Puszka pojedyncza przyłączeniowa(6715 - Logstor)	szt.	2	
10	Uziemienie długie (6708 - Logstor)	szt.	2	
11	Taśma ostrzegawcza	mb.	500	