

Zmiana w SIWZ

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13, tel.: (61) 428 45 50, fax: (61) 428 45 54
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej
poniżej 418.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa materiału do wykonania przyłącza ciepłego do budynku przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie

Zamawiający informuje, że następuje zmiana w Załączniku nr 2 do SIWZ

było:

lp.	Nazwa elementu	jednostka	ilość	Cena/netto/szt
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	16	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=6 m	szt.	8	
3	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 60,3 x 2,9/125 mm (1mx1m)	szt.	12	
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 125 mm (komplet montażowy)	szt.	40	
5	Trójkąt preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1Ø – 219,1/315 – Ø60,3/125mm	szt.	2	
6	Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 315 mm (komplet montażowy)	szt.	4	
7	Armatura odcinająca preizolowana - Ø 60,3 x 2,9/125 mm	szt.	2	
8	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 60,3 - 125 mm	szt.	4	
9	Końcówka termokurczliwa usieciowana Ø 60,3/125 mm	szt.	2	
10	Puszka pojedyncza przyłączeniowa(6715 - Logstor)	szt.	2	
11	Uziemienie długie (6708 - Logstor)	szt.	2	
12	Taśma ostrzegawcza	mb.	500	

będzie:

lp.	Nazwa elementu	jednostka	ilość	Cena/netto/szt
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	10	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=6 m	szt.	8	
3	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 60,3 x 2,9/125 mm (1mx1m)	szt.	12	
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 125 mm (komplet montażowy)	szt.	40	
5	Armatura do wcinki na gorąco dla odgałęzienia Ø 60,3/125 mm i rurociągu głównego Ø 219,1/315 mm wraz z odgałęzieniem termokurczliwym (komplet montażowy)	szt.	2	
6	Armatura odcinająca preizolowana - Ø 60,3 x 2,9/125 mm	szt.	2	
7	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 60,3 - 125 mm	szt.	4	
8	Końcówka termokurczliwa usieciowana Ø 60,3/125 mm	szt.	2	
9	Puszka pojedyncza przyłączeniowa(6715 - Logstor)	szt.	2	
10	Uziemienie długie (6708 - Logstor)	szt.	2	
11	Taśma ostrzegawcza	mb.	500	

Zamawiający

Prezes Zarządu

mgr inż. Dariusz Zamiar