

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13

62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 21.07.2014 r.

INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego „Modernizacja kotła WLM-5 nr 3 wraz z wykonaniem projektu technicznego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.07.2014 r.

1. Czy leje popiołowe muszą być wyłożone wymurówką żaroodporną czy wystarczy tylko blachą np. S235 gr 5mm?

Wyłożony wymurówką byłby tylko lej żuźlowy

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy możliwość wyłożenia lei popiołowych blachą żaroodporną, natomiast leje żuźlowe muszą być wyłożone wymurówką żaroodporną.

2. Czy Inwestor dopuszcza zabudowę pęczka konwekcyjnego i podgrzewacza wody w układzie przestawnym?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy taką możliwość.

3. Czy rury pęczka konwekcyjnego i podgrzewacza wody mogą być opletwione?

Odpowiedź: Wszystkie zastosowane ekrany za wyjątkiem pęczka konwekcyjnego i podgrzewacza muszą być opletwione.

4. Ponieważ w wymaganym zakresie prac jest wykonanie ekspertyzy budowlanej zasobnika żelbetowego i w zależności od jej wyników – gdyby była negatywna zaprojektowanie i wykonanie zasobnika stalowego – czy do wyceny prac (do oferty) przyjmą koszt wykonania ekspertyzy, a koszt projektu i wykonania zasobnika nie uwzględniać w ofercie a później w pracach dodatkowych?

Odpowiedź: TAK, do wyceny prac należy przyjąć tylko koszt wykonania ekspertyzy.

5. Czy przenośnik węgla z zasobnika rezerwowego może być ślimakowy zamiast taśmowy?


Odpowiedź: NIE, zastosowany przenośnik musi być taśmowy.

6. Czy inwestor przewiduje dostawę i montaż elektromagnetycznych obijaków do czyszczenia kotła?

Odpowiedź: Inwestor wymaga, aby w pęczkach konwekcyjnych i podgrzewaczu wody były zamontowane obijaki elektromagnetyczne.

7. Czy zasuwki odcinające na kolektorach zasilających i wylotowym mają być nowe czy wykorzystane istniejące?

Odpowiedź: Wymaga się zastosowania nowych zasuw

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286