

FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiot przetargu:

**„Dostawa materiałów preizolowanych ul. św. Jana,
ul. Słomianka, ul. Grzybowo 13”**

2. Forma przetargu:

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 414.000,- Euro.

3. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

4. **Wykonawca:**

.....
.....
.....

5. Cena ofertowa – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC w Gnieźnie - ustalona jako kwota ogółem ujęta w zestawieniach.

Cena ofertowa netto ogółem:

..... zł

Słownie: (.....)

Należny podatek VAT: Stawka podatku: 23 % **Kwota:** zł

Cena ofertowa brutto ogółem :

..... zł

Słownie : (.....)

6. Zestawienia materiałów - zgodnie z załączonymi tabelami.

7. Termin płatności za dostarczone materiały, nastąpi w terminie 30-dni po otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

.....
Wykonawca

Zestawienie elementów sieci preizolowanej z przyłączami ul. św Jana
Załącznik nr 1-część pierwsza

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość	Cena (netto)
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm l=12 m	szt.	16	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm l= 6 m	szt.	2	
3	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 48,3 x 2,6/110 mm l=12 m	szt.	4	
4	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm l=12 m	szt.	2	
5	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm l= 6 m	szt.	2	
6	Trójkąt preizolowany prostokątny 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 168,3/250 - \varnothing 114,3/200 mm	szt.	2	
7	Trójkąt preizolowany prostokątny 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 114,3/200 - \varnothing 48,3/110 mm	szt.	2	
8	Trójkąt preizolowany równoległy seria 1 \varnothing 114,3/200 - \varnothing 76,1/140 mm	szt.	2	
9	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm (1mx1m)	szt.	8	
10	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm (1mx1m)	szt.	2	
11	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 48,3 x 2,6/110 mm (1mx1m)	szt.	6	
12	Zawór preizolowany z pojedynczym odpowietrzeniem - \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm	szt.	2	
13	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 250 mm (komplet montażowy)	szt.	4	
14	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 200 mm (komplet montażowy)	szt.	42	
15	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 140 mm (komplet montażowy)	szt.	6	
16	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 110 mm (komplet montażowy)	szt.	18	
17	Mufa końcowa na rurę \varnothing 114,3/200 mm (komplet montażowy)	szt.	2	
18	Dennica stalowa dn 100 (grubość ścianki 3,6 mm)	szt.	2	
19	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 76,1 - 140 mm	szt.	4	
20	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 48,3 - 110 mm	szt.	4	
21	Końcówka termokurczliwa \varnothing 76,1/140 mm	szt.	2	
22	Końcówka termokurczliwa \varnothing 48,3/110 mm	szt.	2	
23	Taśma ostrzegawcza (1 rolka=500 m)	szt.	1	
24	Puszka pojedyncza przyłączeniowa	szt.	4	
25	Uziemienie długie	szt.	4	
Razem pozycje od 1 do 25 (ogółem netto)				

Zestawienie elementów sieci preizolowanej z przyłączem ul. Słomianka - Prokuratura Rejonowa**Załącznik nr 1 część druga**

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość	Cena (netto)
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 88,9 x 3,2/160 mm l=12 m	szt.	16	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	12	
3	Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 139,7/225 - \varnothing 88,9/160 mm	szt.	2	
4	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 88,9 x 3,2/160 mm (1mx1m)	szt.	16	
5	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm (1mx1m)	szt.	6	
6	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 225 mm (komplet montażowy)	szt.	4	
7	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 160 mm (komplet montażowy)	szt.	40	
8	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 125 mm (komplet montażowy)	szt.	18	
9	Mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowana - \varnothing 160 / \varnothing 125 mm (komplet montażowy)	szt.	2	
10	Zwężka stalowa DN 80 / Dn 50 - \varnothing 88,9 x 3,2 / \varnothing 60,3 x 2,9	szt.	2	
11	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 60,3 - 125 mm	szt.	4	
12	Końcówka termokurczliwa \varnothing 60,3/125 mm	szt.	2	
13	Taśma ostrzegawcza (1 rolka=500 m)	szt.	1	
14	Puszka pojedyncza przyłączeniowa	szt.	2	
15	Uziemienie długie	szt.	2	
Razem pozycje od 1 do 15 (cena netto)				

Zestawienie elementów przyłącza preizolowanego ul.**Grzybowo 13**

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość	Cena (netto)
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	4	
2	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm (1mx1m)	szt.	8	
3	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 125 mm (komplet montażowy)	szt.	16	
4	Mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowana - \varnothing 160 / \varnothing 125 mm (komplet montażowy)	szt.	2	
5	Zwężka stalowa DN 80 / Dn 50 - \varnothing 88,9 x 3,2 / \varnothing 60,3 x 2,9	szt.	2	
6	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 60,3 - 125 mm	szt.	4	
7	Końcówka termokurczliwa \varnothing 60,3/125 mm	szt.	2	
8	Puszka pojedyncza przyłączeniowa	szt.	2	
9	Uziemienie długie	szt.	2	
Razem pozycje od 1 do 9 (cena netto)				

Cena ofertowa netto ogółem (suma zestawień załącznik nr 1 części pierwszej i drugiej)zł