


Gniezno dnia 15.05.2015r.

INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania przetargowego o udzielenia zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej 414.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego na,, dostawę materiałów preizolowanych ul. św. Jana, ul. Słomianka, ul. Grzybowa 13”

Zmianie ulega : *Zestawienie elementów sieci preizolowanej z przyłączami ul. św. Jana załącznik nr 1-część pierwsza.*

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

**Zestawienie elementów sieci preizolowanej z przyłączami ul. św. Jana załącznik nr 1
część 1 pierwsza – po korekcie z dnia 15.05.2015 r.**

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	ilość	Cena(netto)
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm l=12 m	szt.	16	
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm l= 6 m	szt.	2	
3	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 48,3 x 2,6/110 mm l=12 m	szt.	4	
4	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm l=12 m	szt.	2	
5	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm l= 6 m	szt.	2	
6	Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 168,3/250 - \varnothing 114,3/200 mm	szt.	2	
7	Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 114,3/200 - \varnothing 48,3/110 mm	szt.	2	
8	Trójnik preizolowany równoległy seria 1 \varnothing 114,3/200 - \varnothing 76,1/140 mm	szt.	2	
9	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm (1mx1m)	szt.	8	
10	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm (1mx1m)	szt.	2	
11	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 48,3 x 2,6/110 mm (1mx1m)	szt.	6	
12	Zawór preizolowany z pojedynczym odpowietrzeniem - \varnothing 114,3 x 3,6/200 mm	szt.	2	
13	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 250 mm (komplet montażowy)	szt.	4	
14	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 200 mm (komplet montażowy)	szt.	42	
15	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 140 mm (komplet montażowy)	szt.	6	
16	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 110 mm (komplet montażowy)	szt.	18	
17	Mufa końcowa na rurę \varnothing 114,3/200 mm (komplet montażowy)	szt.	2	
18	Dennica stalowa dn 100 (grubość ścianki 3,6 mm)	szt.	2	
19	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 76,1 - 140 mm	szt.	4	
20	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 48,3 - 110 mm	szt.	4	
21	Końcówka termokurczliwa \varnothing 76,1/140 mm	szt.	2	
22	Końcówka termokurczliwa \varnothing 48,3/110 mm	szt.	2	
23	Taśma ostrzegawcza (1 rolka=500 m)	szt.	1	
24	Puszka pojedyncza przyłączeniowa	szt.	4	
25	Uziemienie długie	szt.	4	
26	Mata kompensacyjna dla rury preizolowanej: izolacja seria1 - \varnothing 114,3x3,6/200	szt.	4	
Razem pozycje od 1 do 26 (ogółem netto)				

Z-ca Prezesa
d/s technicznych
mgr inż. Piotr Szańkiewicz