

1. Prosimy o wskazanie miejsc montażu kamer CCTV IP na ciepłowni C-14 ul. Rzepichy
W załączniku przesyłam plan montażu kamer
2. Czy w przypadku dedykowanego rejestratora IP wymagane jest spełnienie założeń co do technologii RAID10?
Do rejestratora jest to nie wymagane ale musi posiadać minimum RAID 5
3. Czy kamera patrząca na wjazd na ciepłowni C-13 ma posiadać zoom optyczny (tzw. Motozoom) czy wystarczy możliwość zoomu cyfrowego?
Zoom cyfrowy
4. Czy na zewnątrz terenu ciepłowni C-13 i C-14 dopuszcza się układanie kabla na elementach technologicznych napowietrznych tj. rurociągach, taśmociągach itp. z zastosowaniem linek nośnych
Dopuszcza się po uzgodnieniu trasy z Zamawiającym
5. Po czyjej stronie leży odpowiedzialność w przypadku zaników obrazu w przypadku uszkodzenia lub złej jakości istniejącej sieci światłowodowej w trakcie trwania gwarancji?
Po wygraniu przetargu będzie możliwość sprawdzenia światłowodów a następnie przedstawienie Zamawiającemu stanu w/w urządzenia
6. W przypadku wymogu synchronizacji czasu z serwerem NTP czy użytkownik posiada i wskaże adres serwera?
Zamawiający nie posiada własnego serwera zostanie przedstawiony publicznie dostępny adres
7. Jaka jest dostępna na potrzeby monitoringu przepustowość sieci Ethernet pomiędzy obiektami C-13 i C-14?
30Mb/30Mb
8. W SIWZ określono pojemność dysków, a nie określono czasu rejestracji. W związku z powyższym prosimy o określenie tego czasu jak również określenie czy rejestracja ma mieć charakter ciągły czy z detekcją ruchu
Minimalny okres rejestracji to 60 dni. Rejestrator ma rejestrować z detekcją ruchu
9. W SIWZ nie określono jakie mają być parametry rejestrowanego obrazu w związku z powyższym czy parametry mają zostać dobrane na podstawie wymaganego czasu rejestracji i pojemności dysków?
Parametry mają być dobrane na podstawie wymaganego czasu rejestracji minimum HD