

## FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiot przetargu:

**„Dostawa materiałów preizolowanych.”**

2. Forma przetargu:

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 414.000,- Euro.

3. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.  
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

4. **Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

5. Cena ofertowa – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC w Gnieźnie - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z tabelą.

**Cena ryczałtowa netto ogółem:** ..... zł

Słownie: (.....)

Należny podatek VAT:            Stawka podatku: 23 %            **Kwota:** ..... zł

**Cena ryczałtowa brutto ogółem :** ..... zł

Słownie : (.....)

6. Zestawienia materiałów - zgodnie z załączonymi tabelami.

7. Termin płatności za dostarczone materiały, nastąpi w terminie 30-dni po otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

.....  
Wykonawca



**Zestawienie elementów sieci preizolowanej - Kościół przy ul. Poznańskiej**

| Lp. | Nazwa elementu  | Jedn. | Ilość |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 48,3 x 2,6/110 mm l=12 m,             | szt.  | 4     |
| 2   | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni - Ø 48,3 x 2,6/110 mm (1mx1m) | szt.  | 10    |
| 3   | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 110 mm (komplet montażowy)        | szt.  | 24    |
| 4   | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 48,3/110mm            | szt.  | 4     |
| 5   | Końcówka termokurczliwa Ø 48,3/110 mm                                 | szt.  | 4     |

**Zestawienie elementów sieci preizolowanej ul. Budowlanych 34, 36, 38, 44**

| Lp. | Nazwa elementu  | Jedn. | Ilość |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 88,9 x 3,2/160 mm l=12 m                              | szt.  | 6     |
| 2   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 76,1 x 2,9/140 mm l=12 m                              | szt.  | 8     |
| 3   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m                              | szt.  | 5     |
| 4   | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem)<br>Ø 88,9/160 - Ø 76,1/140 mm | szt.  | 2     |
| 5   | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem)<br>Ø 60,3/125 - Ø 60,3/125 mm | szt.  | 2     |
| 6   | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, - Ø 76,1 x 2,9/140 mm                        | szt.  | 2     |
| 7   | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 160 mm (komplet montażowy)                        | szt.  | 12    |
| 8   | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 140 mm (komplet montażowy)                        | szt.  | 8     |
| 9   | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 125 mm (komplet montażowy)                        | szt.  | 22    |
| 10  | Mufa termokurczliwa redukcyjna - Ø 160/ Ø 140 mm (komplet montażowy)                  | szt.  | 6     |
| 11  | Mufa termokurczliwa redukcyjna - Ø 140/ Ø 125 mm (komplet montażowy)                  | szt.  | 2     |
| 12  | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 88,9/160 mm                           | szt.  | 2     |
| 13  | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 60,3/125 mm                           | szt.  | 4     |
| 14  | Końcówka termokurczliwa Ø 88,9/160 mm   | szt.  | 8     |
| 15  | Końcówka termokurczliwa Ø 60,3/125 mm   | szt.  | 2     |
| 16  |   | szt.  | 4     |

**Zestawienie elementów sieci preizolowanej Os. Orła Białego, ul. Winiary**

| Lp. | Nazwa elementu   | Jedn. | Ilość |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 219,1 x 4,5/315 mm l=12 m                              | szt.  | 10    |
| 2   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 219,1 x 4,5/315 mm l=6 m                               | szt.  | 4     |
| 3   | Rura preizolowana z alarmem - Ø 88,9 x 3,2/160 mm l=6 m,                               | szt.  | 2     |
| 4   | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, - Ø 219,1 x 4,5/315 mm (1mx1m)                | szt.  | 6     |
| 5   | Zawór preizolowany z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem - Ø 219,1 x 4,5/315 mm     | szt.  | 2     |
| 6   | Redukcja stalowa czarna dn200/dn150  | szt.  | 2     |
| 7   | Mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowana - Ø 315 / Ø 250 mm (komplet montażowy)      | szt.  | 2     |
| 8   | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 315 mm (komplet montażowy)                         | szt.  | 24    |
| 9   | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem)<br>Ø 219,1/315 - Ø 88,9/160 mm | szt.  | 2     |
| 10  | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 219,1/315 mm                           | szt.  | 2     |
| 11  | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 88,9/160 mm                            | szt.  | 2     |
| 12  | Końcówka termokurczliwa Ø 88,9/160 mm  | szt.  | 2     |
| 13  | Końcówka termokurczliwa Ø 219,1/315 mm   | szt.  | 2     |