

FORMULARZ OFERTOWY

1. *Przedmiot przetargu:*

„Dostawa materiałów preizolowanych w 2011 r.”

Podstawowe dane techniczne wymagane przez Zamawiającego zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

2. *Forma (tryb) przetargu :*

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 387.000,- Euro. Zgodnie z Art.123 ust.1 pkt. 3 i Art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19 poz.177 ze zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się jej postanowień.

3. *Zamawiający:* Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.,
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

4. *Oferent:*

5. *Cena ofertowa* – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z wykazem tabelarycznym określonym w p.5 formularza ofertowego.

Cena ryczałtowa netto ogółem: zł

Słownie: (.....)

Należny podatek VAT: Stawka podatku: 23 % **Kwota:** zł

Cena ryczałtowa brutto ogółem : zł

Słownie : (.....)

6. *Zestawienie materiałów* – wypełnione zestawienia w pakietach od nr 1 do 3.

7. *Termin płatności* - 30 dni od daty otrzymania faktury.

podpis Wykonawcy:

.....

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa elementu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6
SIEĆ PREIZOLOWANA					
1	Rura preizolowana z alarmem; Ø 76,1 x 2,9/140 mm l=12m	szt.	24		
2	Złącze termokurczliwe z PEH; Ø 200 mm + pianka	kpl.	4		
3	Złącze termokurczliwe z PEH; Ø 140 mm + pianka	kpl.	50		
4	Kolano preizolowane 90 ⁰ - 1,0 x1,0 m; Ø 76-140 mm	szt.	16		
5	Trójnik preizolowany równoległy; Ø 114/200 – Ø 76,1/140 mm	szt.	2		
6	Zawór preizol. z odpowietrzeniem; Ø 76,1/140	szt.	2		
7	Końcówka termokurczliwa, Ø 76/140 mm	szt.	2		
8	Pierścień uszczelniający; Ø 140	szt.	4		
9	Mata kompensacyjna nr 1; 1000 x 40 x 400 mm	szt.	40		
10	Taśma ostrzegawcza; 1 rolka = 250 m	szt.	1		
RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 10					XXX
RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 10					XXX

Pakiet nr 2

Lp.	Nazwa elementu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6
SIEĆ PREIZOLOWANA					
1	Rura preizolowana z alarmem Ø 76,1 x 2,9/140 l=12m	szt.	3		
2	Trójnik preizolowany równoległy Ø 114,3-200/76,1-140	szt.	2		
3	Kolano preizolowane 90 ⁰ Ø 76/140 1,0 x 1,0 m	szt.	6		
4	Złącze termokurczliwe z PEH Ø 200 + pianka	kpl.	4		
5	Złącze termokurczliwe z PEH Ø 140 + pianka	kpl.	12		
6	Końcówka termokurczliwa, Ø 76/140 mm	kpl.	2		
7	Pierścień uszczelniający Ø 140	szt.	4		
8	Taśma ostrzegawcza 1 –rolka 250 mb	szt.	1		
RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 8					XXX
RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 8					XXX

Pakiet nr 3

Lp.	Nazwa elementu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6
SIEĆ PREIZOLOWANA					
1	Rura preizolowana z alarmem Ø 60,3 x 2,9/125 l=12m	szt.	2		
2	Trójnik preizolowany z uskokiem Ø 168,3-250/60,3-125	szt.	2		
3	Kołano preizolowane 90 o Ø 63/125 1,0 x 1,0 m	szt.	16		
4	Złącze termokurczliwe z PEH Ø 250 + pianka	kpl.	4		
5	Złącze termokurczliwe z PEH Ø 125 + pianka	kpl.	6		
6	Końcówka termokurczliwa Ø 63/125	szt.	2		
7	Pierścień uszczelniający Ø 125	szt.	4		
8	Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250 mb	szt.	1		
RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 8					XXX
RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 8					XXX

Uwaga –w ofercie dla złączy termokurczliwych należy wykazać w komplecie – złącze, piankę oraz inne materiały pomocnicze (np. podtrzymki, korki). Zamawiający nie dopuszcza złożenia zestawień zawierających elementy składowe złączy.