

FORMULARZ OFERTOWY

1. *Przedmiot przetargu:*

**„Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania:
sieć ciepła na odcinku od komory K57 – węzeł W Kaszarska”**

2. *Zamawiający:* Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.,
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

3. **Wykonawca:**

.....
.....

4. *Cena ofertowa* – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z zestawieniem

Cena ofertowa netto ogółem: zł

Słownie: (.....)

Należny podatek VAT: Stawka podatku: 23 % **Kwota:** zł

Cena ofertowa brutto ogółem: zł

Słownie: (.....)

5. *Wypełnione zestawienie materiałów – do formularza ofertowego.*

6. *Termin płatności* - 30 dni od daty otrzymania faktury.

7. *Gwarancja* – 5 lat od daty dostarczenia materiałów.

podpis Wykonawcy:

.....

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa elementu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Stawka VAT (%)
1	2	3	4	5	6
SIEĆ PREIZOLOWANA					
1	Rura preizolowana z alarmem; Ø 139,7 x 4,5/225 mm L=12m	szt.	55		
2	Złącze termokurczliwe z PEH Ø 225	kpl.	130		
3	Kolano preizolowane 90° 139,7 x 3,6 mm / 225	szt.	38		
4	Kolano preizolowane 82° 139,7 x 3,6 mm / 225	szt.	2		
5	Kolano preizolowane 74° 139,7 x 3,6 mm / 225	szt.	2		
6	Kolano preizolowane 28° 139,7 x 3,6 mm / 225	szt.	2		
7	Odwodnienie preizolowane Ø 139,7 – 225 H=0,6m	szt.	2		
8	Końcówka termokurczliwa Ø 139,7/225 mm	szt.	2		
9	Pierścień uszczelniający Ø 139,7 – 225 mm	szt.	4		
10	Mata kompensacyjna Nr 2 wym. 1000x40x730	szt.	142		
11	Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250mb	szt.	3		
12	Pianka nr 4	szt.	130		
13	Skrzynka przyłączeniowa	szt.	2		
14	Detektor ACN – 4 N, 4 kanałowy	szt.	1		
15	Przewody kablowe 3 x 1,5 mm ²	szt.	10		
RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 15					XXX
RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 15					XXX

Zamawiający informuje, że dopuszcza skompletowanie zestawienia, zawierającego elementy składowe złączy. Przy zmianie technologii, Wykonawca musi dopasować zestawienie materiałów w taki sposób, aby stanowiły one komplet.