
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI Z MALOWANIEM
ADRES INWESTYCJI : 62-200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA (SZPITAL)
INWESTOR : P E C GNIEZNO
ADRES INWESTORA : 62-200 GNIEZNO UL. STASZICA 13
BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pec- remont elewacji					
1	NNRNKB 202 1621a- 03	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettać KOMBI" o wysokości do 20 m 19.7*12.2+12*4.5	m ² m ²	 294.340	
				RAZEM	294.340
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² 8.2*4.5+4.5*6.5+5.5*3.5+3*5.8	m ² m ²	 102.800	
				RAZEM	102.800
3	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.po- ziom. 8.2*4.5+4.5*6.5+5.5*3.5+3*5.8	m ² m ²	 102.800	
				RAZEM	102.800
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8.2*4.5+4.5*6.5+5.5*3.5+3*5.8	m ² m ²	 102.800	
				RAZEM	102.800
5	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) ściana zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki 19.7*4.5+12*3	m ² m ²	 124.650	
				RAZEM	124.650
6	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 19.7*5.2+12.2*4.7	m ² m ²	 159.780	
				RAZEM	159.780
7	KNR-W 4-01 0531-03	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 15 cm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500

