

---

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : ODWODNIENIE I POSADZKA PRZY BUDYNKU WAGI  
ADRES INWESTYCJI : CIEPŁOWNIA C-13 UL.SPICHRZOWA  
INWESTOR : PEC GNIEZNO


Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

INWESTOR :



odwodnienie przy budynku wagi.KST

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podet	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
odwodnienie przy budynku wagi					
1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu o grub. do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		15.5	m <sup>3</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		15.5	m <sup>3</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4	KNR 2-31 0105-06	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
5	KNR Kalku- lacja włas- na	Odwodnienia szer.15 cm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 2-02 0205-01	Posadzka żelbetowa	m <sup>3</sup>		
		15.5	m <sup>3</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>

js