

Renowacja dachu papą termozgrzewalną gr 5,2mm na budynku PEC w Gnieźnie ul.S Staszica 13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>dach</b>					
1	KNR 0-22 d.10528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża 13,80*16,00+6,00*9,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274.800	
				RAZEM	274.800
2	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Naprawa i uzupełnienie ocieplenia dachu 32*0.7	m m	22.400	
				RAZEM	22.400
3	KNR-W 2-02 d.10504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowa 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-02 d.10504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 249.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	249.800	
				RAZEM	249.800
5	KNR-W 2-02 d.10504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-02 d.10333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn. 5,2	m m	5.200	
				RAZEM	5.200