

FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiot przetargu:

„Dostawa materiałów preizolowanych GOSIR – ul. Rybna”

2. Forma przetargu:

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 414.000,- Euro.

3. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

4. Wykonawca:

.....
.....
.....

5. Cena ofertowa – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC w Gnieźnie - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z tabelą.

Cena ryczałtowa netto ogółem: zł

Słownie: (.....)

Należny podatek VAT: Stawka podatku: 23 % **Kwota:** zł

Cena ryczałtowa brutto ogółem : zł

Słownie : (.....)

6. Zestawienia materiałów - zgodnie z załączonymi tabelami.

7. Termin płatności za dostarczone materiały, nastąpi w terminie 30-dni po otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

.....
Wykonawca

Zestawienie elementów - sieć + przyłącze preizolowane ul. Jolenty do ul. Rybna ETAP II

Zestawienie elementów - przyłącze preizolowane ul. Jolenty

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm l=12 m	szt.	14
2	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 76,1 x 2,9/140 mm (1mx1m)	szt.	10
3	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 250 mm (komplet montażowy)	szt.	4
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 140 mm (komplet montażowy)	szt.	26
5	Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 168,3/250 - \varnothing 76,1/140 mm	szt.	2
6	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 76,1 - 140 mm	szt.	4
7	Końcówka termokurczliwa \varnothing 76,1/140 mm	szt.	2
8	Taśma ostrzegawcza (1 rolka=250 m)	szt.	1

Zestawienie elementów - sieć cieplna od GOSIR ul. Jolenty do ul. Rybna (ETAP II)

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 168,3/250 mm l=12 m	szt.	100
2	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 168,3/250 mm (1mx1m)	szt.	52
3	Kolano preizolowane z alarmem 70 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 168,3/250 mm (1mx1m)	szt.	2
4	Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni \varnothing 168,3/250 - \varnothing 168,3/250 mm	szt.	2
5	Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni \varnothing 168,3/250 - \varnothing 48,3/110 mm	szt.	2
6	Zawór preizolowany z odpowietrzeniem, izolacja seria 1, \varnothing 168,3/250 mm	szt.	2
7	Odpowietrzenie preizolowane, izolacja seria 1, \varnothing 168,3/250 mm	szt.	2
8	Odwodnienie preizolowane, izolacja seria 1, \varnothing 168,3/250 mm	szt.	2
9	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 250 mm (komplet montażowy)	kpl.	192
10	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 200 mm (komplet montażowy)	kpl.	2
11	Zwężka preizolowana \varnothing 168,3/250 - \varnothing 114,3/200 mm	szt.	2
12	Mata kompensacyjna 2000x1000x40	szt.	272
13	Taśma ostrzegawcza (1 rolka=250 m)	mb.	1300