

Zakres robót B.

Załącznik Nr 3

Roboty malarskie w budynku administracji przy ul. Staszica 13

Zestawienie powierzchni ścian i sufitów ościeżnic metalowych i rur oraz wykładzin

Nr pokoju	Poziom	Nazwa	Ściany tapeta z włókniny	Tynki gipsowe sufity	Ościeżnice metalowe szt.	Rury stalowe do ϕ 50	Wykładz. podłog.
			m2	m2	szt.	mb	m2
b.o.	Wszystkie	Korytarze - klatka schodowa	453	152	27	30	
b.o.	Parter	Wejście do budynku	x	9	1		
1	Parter	B.O.K.	x	23,83			
3	Parter	Dział EF (kierownik)	25	9,5	1	5,5	
4	Parter	Dział EF (księgowy)	35	19,5		8	
5	Parter	Dział TP pok. (kierownik)	26	10,6	1	1,6	
6	Parter	Dział TP (specj.)	29	10,6		10,8	
16	I piętro	Dział EG (kier)	25,2	7,8	1	5,2	
15	I piętro	Dział EG (prac.)	36,4	16		6,2	
b.o.	I piętro	Dział EG (Gł. Księgowa)	38,2	x		5,5	
10	I piętro	Salka konferenc.	72	25,8		5,2	
17	I piętro	Dział NO pok. (kier)	28,6	11,5		5,4	
18	I piętro	Radca Prawny	23,4	7,6			
19	I piętro	Kasa	23,4	7,6		6,2	
11	I piętro	Sekretariat	47	6,8	4		
12	I piętro	PN	68	23,5		8,5	
13	I piętro	PT	36,5	x			
22	II piętro	Dział TT (kierownik)	25,6	8,5	1	9,3	
21	II piętro	Dział TT (specj.)	35,4	14,5		8,6	14,5
20	II piętro	Dział TT (specj./BHP)	31,8	14,5	1	4,7	
27	II piętro	Kadry 1	29,4	10,5		10,3	
28	II piętro	Kadry 2	28,8	10,5	1		
29	II piętro	Świetlica	66	48			51
RAZEM			1183,7	448,13	38	131	65,5

Roboty dodatkowe

1. **Listwy przypodłogowe w ilości ok. 250 mb.** należy wymienić na nowe. Należy zastosować system listwowy mocowany do ścian śrubami z kołkami rozprężnymi. Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii klejenia do mocowania listew. Zamawiający preferował będzie system listwowy umożliwiający prowadzenie okablowania wewnątrz listew.

2. Wymiana **8 szt. okien drewnianych o wymiarach 1,15 x 0,8 m** (klatka schodowa) na nowe okna z PCV, uchylne i uchylno-rozwieralne z osadzeniem i obróbkami.

3. Malowanie jednokrotne farbą templewą, technologią natrysku kroplowego **pow. 58,7 m2.** w pokoju nr 1(BOK) i w korytarzu - parter.

Uwagi!

- Malowanie w pomieszczeniach biurowych odbędzie się bez przesuwania szaf - powierzchnie za szafami nie będą malowane.
- Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne (1-krotne malowanie)
- Malowanie ościeżnic i rur - 1 krotne malowanie białą farbą olejną.
- Wykładzina w ilości 65,5 m2 - zastosować - typu "Gerflor" i uzgodnić kolorystykę.